

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	13-08-2015 12:29 01-09-2015 18:28	P R	Estimados les solicito poner a disposición de los oferentes los archivos PVSOL de aquellas dependencias donde se haya realizado un anteproyecto que considere modelamiento bajo este formato. Se pondrán a disposición del adjudicado
2	13-08-2015 12:30 01-09-2015 18:28	P R	Les pido poder comunicar la fecha de la visita técnica con la mayor antelación posible e idealmente se coordinen todas las visitas a las distintas dependencias dentro del mismo día Recibida la sugerencia
3	13-08-2015 12:35 01-09-2015 18:28	P R	Considerando que la licitación incluye varias instalaciones en distintas dependencias, el proceso de adjudicación se realizará por dependencia y por el total de proyectos? La adjudicación es por el total de dependencias
4	24-08-2015 15:29 01-09-2015 18:28	P R	En el anexo 9 se exige que la estructura sea fijado en las cerchas. Existen en el mercado fijaciones que se fijan en los pliegos de la chapa sintener que perforar la cubierta.¿se puede emplear esta tecnología? No. Favor ajustarse al Anexo 9 de las bases de licitación.
5	25-08-2015 9:46 01-09-2015 18:28	P R	Favor aclarar costo de las actividades de conexión para considerar en propuesta. Por ahora consideramos 3 UF por proyecto en base a lo conversado en visita técnica. Los costos de conexión aparecen desglosados en el Formulario Respuesta a Solicitud de Conexión (F4). Estos formularios estarán disponibles en el portal durante la licitación
6	25-08-2015 12:48 01-09-2015 18:28	P R	Por favor, informar los horarios de trabajo para los distintos establecimientos especificando restricciones, por ejemplo, durante visita se dijo que en Juzgado de Familia trabajos con ruido sólo pueden realizarse después de las 14:00 horas. Se informará a través del portal
7	25-08-2015 12:51 01-09-2015 18:28	P R	Para Juzgado de Familia, durante visita se dijo que escalera con acceso restringido no es necesaria, ya que se cuenta con acceso por entretecho. Por favor, confirmar. Para juzgado de familia no es necesario escalera sin embargo, se debe contemplar la instalación de pasillo técnico con baranda
8	25-08-2015 12:52 01-09-2015 18:29	P R	Para Juzgado de Familia, confirmar que generador sólo alimenta circuito de emergencia y que no afecta a planta fotovoltaica. La información entregada por la administración del edificio indica que el grupo electrógeno sólo alimenta el circuito de emergencia. Sin embargo esta información deberá ser comprobada por la empresa adjudicataria.
9	25-08-2015 12:53 01-09-2015 18:29	P R	Para Juzgado de Familia, confirmar que patio grande al costado se puede utilizar para instalación de faenas. Se informará a través del portal
10	25-08-2015 12:55 01-09-2015 18:29	P R	Juzgado de Garantía, confirmar si hay disponibilidad de lugar para utilizar como instalación de faenas. Se informará a través del portal
11	25-08-2015 12:56 01-09-2015 18:29	P R	Para Liceo Federico Heise, confirmar si hay disponibilidad de lugar para utilizar como instalación de faenas. Se informará a través del portal

12	25-08-2015 12:56	P	Para Edificio Consistorial, confirmar si hay disponibilidad de lugar para utilizar como instalación de faenas.
	01-09-2015 18:29	R	Confirmado, se puede utilizar parte del estacionamiento atrás, o en el estacionamiento del costado
13	25-08-2015 12:57	P	Para Escuela Arrau Mendez, confirmar si hay disponibilidad de lugar para utilizar como instalación de faenas.
	01-09-2015 18:29	R	Se informará a través del portal
14	25-08-2015 12:58	P	Para Juzgado de Garantía, confirmar que se requiere tierra adicional sólo para planta fotovoltaica.
	01-09-2015 18:29	R	Confirmado. Se debe contemplar la instalación de una tierra exclusiva para el campo fotovoltaico, cumpliendo la NCH4/2003.
15	25-08-2015 12:59	P	Para Juzgado de Garantía, confirmar que generador NO interfiere con punto de conexión, por ende, NO es necesario desconectar planta fotovoltaica cuando entre en operación.
	01-09-2015 18:29	R	La información entregada por la administración del edificio indica que el grupo electrógeno no interfiere con el punto de conexión. Sin embargo, esta información deberá ser comprobada por la empresa adjudicataria.
16	25-08-2015 13:01	P	Para Liceo Federico Heise, confirmar que techo se cambiará y estará listo al comenzar obra.
	01-09-2015 18:30	R	El techo estará en condiciones a la fecha del montaje
17	25-08-2015 13:02	P	Para Liceo Federico Heise, confirmar que inversor puede ubicarse al lado de tablero de inyección, pero con alguna rejilla o protección similar que no permita que niños intervengan el equipo.
	01-09-2015 18:29	R	El lugar de instalación recomendado es en el muro exterior del 3er piso, entre las ventanas sin embargo se puede instalar al costado del tablero de inyección evitando el contacto con los alumnos y con EXTREMO cuidado en la canalización de corriente continua
18	25-08-2015 13:04	P	Para Escuela Arrau Mendez, confirmar que se considera recambio completo de tablero de inyección más protecciones fotovoltaicas.
	01-09-2015 18:29	R	Confirmado. Se considera el recambio completo del tablero. No olvidar también el aterrizaje de la estructura.
19	25-08-2015 13:05	P	Para Escuela Arrau Mendez, confirmar que NO hay generador.
	01-09-2015 18:29	R	Se confirma que no hay generador.
20	25-08-2015 13:28	P	Se debe considerar estudio de medición de malla tierra, para los proyectos que no poseen.
	01-09-2015 18:29	R	Toda tierra instalada debe ser según la NCH4/2003 la misma que se exige que cumpla en el TE4.
21	25-08-2015 13:29	P	Se facilitara uso de baño en ambos juzgados, debido al poco espacio existente para realizar instalación de faena.
	01-09-2015 18:29	R	Se informará a través del portal
22	25-08-2015 13:30	P	Se debe considerar pasarela de transito con linea de vida en todas los edificios.
	01-09-2015 18:29	R	Sí. Se debe considerar pasillo técnico y linea de vida en todas las instalaciones, asegurando la mantención de los módulos.
23	25-08-2015 13:30	P	En caso que se necesite medidor bi-direccional, quien asumo el costo o se debe incluir en la licitacion.
	01-09-2015 18:29	R	Se indica en los F4, CGE no incluye provisión del medidor.
24	25-08-2015 13:31	P	Debemos considerar supresor de transientes en cada string

			Se debe cumplir con el RGR N°2 de la SEC revisar 9.4.2, 9.7, 12.6 y capítulo 13 de protecciones.
25	01-09-2015 18:29	R	
	25-08-2015 13:32	P	Los planos estructurales serán entregados una vez adjudicada la licitación.
	01-09-2015 18:29	R	Los planos se le entregaran al adjudicatario
26	25-08-2015 13:33	P	Todas las conexiones a tableros generales o tdayf deben ser en caliente o existirá un lapsus para des energizar y poder realizar la maniobra de manera segura.
			Las conexiones en todas las inataciones bajo el PTSP, se realizaran de manera segura, con el punto de conexión desenergizado.
27	01-09-2015 18:29	R	
	25-08-2015 13:35	P	Cuales serán los horarios y días de trabajo, en cada una de las edificaciones.
28	01-09-2015 18:29	R	Se informará a través del portal
	25-08-2015 13:35	P	Es posible trabajar los días Sabado y Domingo.
	01-09-2015 18:29	R	Se informará a través del portal
29	25-08-2015 13:36	P	Los andamios a utilizar tendrán que ser certificados.
	01-09-2015 18:29	R	Remítase al punto 3.8 de las Bases
30	25-08-2015 13:36	P	Se requerirá de prevencionista en la obra
	01-09-2015 18:29	R	Remítase al punto 3.8 de las Bases
			De requerir prevencionista, este debe ser fijo por edificio o se puede desplazar entre obras.
31	25-08-2015 13:37	P	
	01-09-2015 18:29	R	Remítase al punto 3.8 de las Bases
			En el caso del Edificio consistorial¿qué tipo de escala y en que momento quedara definido el lugar por donde será el acceso para realizar mantenciones e instalación de pacillos técnicos y escalas?
32	25-08-2015 16:33	P	Considerar la instalación de los complementos de seguridad la ubicación la coordinará el adjudicatario con la administración de cada edificio.
	01-09-2015 18:29	R	
			Favor indicar horarios de trabajo y lugar destinado para la instalación de faenas y acopio de materiales.
33	25-08-2015 16:34	P	
	01-09-2015 18:29	R	Se informará a través del portal
			Respecto de las cartas de referencia. Es posible reutilizar cartas de referencia presentadas en licitaciones de similares características (Licitación 584105?17?LP15, Techos solares Calama).
34	25-08-2015 16:40	P	
	01-09-2015 18:30	R	Si, es posible
			Dada las grandes fluctuaciones del tipo de cambio presentados en los últimos periodos y debido a que la gran mayoría de los insumos requeridos para la ejecución del proyecto son partidas importadas y valorizadas en dólares, existe la posibilidad de incluir en la oferta económica partidas en Dólares Americanos y/o Euros?
35	25-08-2015 16:40	P	
	01-09-2015 18:30	R	No. La oferta económica debe ser en pesos chilenos CLP.