

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	10-05-2017 13:59 25-05-2017 17:58	P R	LA potencia del sistema off grid estara dada por la cantidad de potencia de los modulos o por la potencia de salida del Inversor. por ejemplo un sistema con 18 placas de 250 Wp y 1 inversor de 6 Kw sera tomado como un sistema off grid mayor a 5 Kw valido para ser contabilizado como experiencia del Equipo de trabajo?
2	12-05-2017 10:27 25-05-2017 17:58	P R	Será considerada la potencia menor entre inversor y campo fotovoltaico. la visita en terreno es obligatoria?
3	12-05-2017 16:01 25-05-2017 17:58	P R	Si. Favor subir anexos N°4 y N°5
4	17-05-2017 16:38 25-05-2017 17:59	P R	Están publicados en el portal mercado público Para el equipo de trabajo propuesto se puede asignar como jefe de proyecto e instalador eléctrico autorizado a la misma persona?
5	17-05-2017 17:07 25-05-2017 18:00	P R	Si. Existe algún número de horas mínimas o máximas para la asignación de H/H del proyecto?
6	18-05-2017 10:56 25-05-2017 18:00	P R	No. Es responsabilidad del oferente definir la cantidad de horas Se solicita los planos de piso certificando entrega de terreno, firmado por profesional responsable.
7	18-05-2017 10:56 25-05-2017 18:00	P R	Esta información será entregada al adjudicatario. Se solicita diagrama unilineal del hospital
8	18-05-2017 10:57 25-05-2017 18:13	P R	Ver respuesta N°6 ¿Es necesaria la instalación de protección antipaloma?
9	22-05-2017 13:23 25-05-2017 18:14	P R	Si. ¿Cual es la disponibilidad presupuestaria?
10	22-05-2017 13:26 25-05-2017 18:11	P R	Entre 2000 y 5000 UTM ¿Los requerimientos con respecto a la estructura de soporte (NCh) de viento y sismos y otros, deben ser adjuntadas en la propuesta? debido a que no existen estos certificados. La estructura propuesta deberá cumplir con la normativa vigente, por lo que deberá adjuntar los certificados que comprueben lo anterior. Sin perjuicio de lo dicho, el adjudicatario deberá entregar los cálculos justificativos estructurales en la ingeniería de detalle.
11	22-05-2017 15:21 25-05-2017 18:11	P R	Favor indicar en alguna vista aérea cuales si existen zonas criticas en la techumbre. Esto se indicó en la visita a terreno.
12	22-05-2017 15:21 25-05-2017 18:11	P R	Entendemos que para considerar un documento o formato válidamente ingresado, este deberá venir claramente firmado por el representante legal y no solo con una copia de la firma como imagen. Favor Remitirse a las Bases de licitación
13	22-05-2017 15:21 25-05-2017 18:11	P R	Entendemos que en caso de presentarse algún documento con firmas o sellos notariales que presenten una duda razonable sobre la validez de un documento (ejemplo recorte de imágenes, pegado de imágenes sobre documentos legales), la subsecretaria podrá pedir aclaraciones o no considerar la oferta. Favor confirmar. Favor Remitirse a las Bases de licitación

14	22-05-2017 15:21 25-05-2017 18:11	P R	Solicitamos se confirme la existencia de planos y memorias estructurales de las techumbre, y al igual que licitaciones anteriores serán facilitados a la empresa adjudicada. Toda la información técnica disponible será entregada al adjudicatario.
15	22-05-2017 15:21 25-05-2017 18:11	P R	Entendemos que no será necesario regularizar las instalaciones TE-1 en este proyecto. Este proyecto estará acogido a la Ley de Generación Distribuida por lo que requerirá sea inscrito ante la SEC a través de un formulario TE4. Solicitamos indicar que se deberá usar cables EVA dado que se considera una
16	22-05-2017 15:21 25-05-2017 18:11	P R	instalación eléctrica en un recinto con afluencia de público. Si. Entendemos que existen shaft con la capacidad para la instalación de cables al interior de estos. Caso contrario confirmar que se podrá utilizar algún tipo de BPC o Conduit existente. Favor confirmar.
17	22-05-2017 15:21 25-05-2017 18:11	P R	Considerar todos los tramos de canalización nuevos en bandeja porta conductora galvanizada o c.g.a para la CC y CA.
18	22-05-2017 15:21 25-05-2017 18:11	P R	Al inversor propuesto se le solicitara una conexión RS/485 o Ethernet. Favor confirmar. Cualquiera de las conexiones.
19	22-05-2017 15:21 25-05-2017 18:11	P R	Entendemos que el jefe de proyecto podrá ser también el instalador requerido en 8.3.1 cuadro b). Ver respuesta N°4
20	22-05-2017 15:22 25-05-2017 18:11	P R	Entendemos que no habrá limite en el porcentaje de mano de obra subcontratada. Favor confirmar. Se podrá subcontratar la ejecución parcial del contrato previa autorización de la Subsecretaría de Energía.
21	22-05-2017 15:22 25-05-2017 18:12	P R	De las reglas generales de aplicación de multas. Frente a la resolución de termino anticipado del contrato ¿Es factible apelar a la resolución del término del contrato, existe un procedimiento para tal efecto, podrá ser revocada?. Favor confirmar. Favor remitirse al numeral 13 de las bases administrativas.
22	22-05-2017 15:22 25-05-2017 18:12	P R	De la modificación y termino anticipado del contrato. ¿Existe un tope máximo de disminución del contrato señalado en este punto? ¿Esto implicara que el adjudicado podría considerar disminuir su plazo de garantía sobre los equipos en la misma cantidad y proporción de disminución que solicito el mandante? Favor remitirse al numeral 15 de las bases administrativas.
23	22-05-2017 15:22 25-05-2017 18:12	P R	Favor confirmar que se asignara espacio en las dependencias del hospital para la instalación de faenas, acopio de materiales, electricidad, y acceso a servicios higiénicos durante el desarrollo de las obras. No hay espacio disponible para instalación de faenas. Se podrá utilizar baños públicos y enchufes de servicio. El acopio de equipos materiales será sobre la losa seleccionada. Entendemos que el adjudicatario podrá realizar una prueba de sellado de techumbre previa al inicio de las obras, para registrar en un acta las condiciones de sellado
24	22-05-2017 15:22 25-05-2017 18:12	P R	actuales de la techumbre. Favor confirmar. Si. El adjudicatario deberá realizar dicha prueba en presencia de la inspección técnica y personal del Hospital

25	22-05-2017 15:22	P	En el caso que se encuentre alguna fuga en la techumbre, esto se considerara como adicional al precio de la adjudicación o la subsecretaria realizara una licitación aparte para solucionar este problema. Favor confirmar.
	25-05-2017 18:12	R	En caso de filtración, previa a la instalación del campo fotovoltaico, será el Hospital el responsable de sellarla. No hay obras ni presupuesto adicional en esta licitación.
26	22-05-2017 15:22	P	En el caso de detectarse fugas en la techumbre, y el hospital deba realizar las reparaciones que alarguen los plazos de instalación, estos plazos se sumaran al periodo de montaje sin incidir en la aplicación de multas.
	25-05-2017 18:12	R	Si existen obras fuera del alcance que modifiquen los plazos originales, se revisarán y evaluarán las nuevas condiciones.
27	22-05-2017 15:22	P	Entendemos que las mayas de tierra del hospital cuentan con la capacidad para la conexión de los 100 kWp.
	25-05-2017 18:12	R	Si.
28	22-05-2017 15:22	P	Entendemos que no se pedirán marcas especificas para los componentes a ofrecer, dentro de los que se incluyen: interruptores termo magnéticos, relees, inversores, tableros, etc.
	25-05-2017 18:12	R	Si. Siempre que estos cumplan con la normativa vigente en el país.
29	22-05-2017 15:22	P	Entendemos que la disponibilidad presupuestaria será publicada antes de la apertura económica de las ofertas, dado que si es solicitada por parte del ministerio de acuerdo a la oferta económica más baja, cualquier oferta de valor superior es inmediatamente descalificada sin posibilidad de re adjudicación.
	25-05-2017 18:12	R	Favor Remitirse a las Bases de licitación
30	22-05-2017 15:24	P	¿La disposición y ubicación de los inversores fotovoltaicos es libre?
	25-05-2017 18:12	R	No. Los inversores se ubicarán en el piso mecánico del Hospital (último piso de la torre) Favor confirmar que las obras se podrán realizar por lo menos en horario normal (día) de lunes a viernes, existiendo posibilidad de otros horarios como continuación de los indicados.
31	22-05-2017 15:24	P	Si. Las obras se podrán realizar en horario normal siempre que el nivel de ruido no afecte el funcionamiento ni las operaciones del recinto.
	25-05-2017 18:12	R	Favor confirmar que todos los anexos deberán ser firmados y escaneados, no aceptándose documentos donde la firma este adjuntada en formato de archivo grafico sobre un documento Office.
32	22-05-2017 15:25	P	Favor Remitirse a las Bases de licitación
	25-05-2017 18:12	R	Favor Remitirse a las Bases de licitación
33	22-05-2017 15:25	P	Entendemos que si se detecta que algún documento con firma notarial presenta algún grado de alteración o falsificación de la firma o timbre del notario, será motivo inmediato para desestimar la oferta presentada. Favor confirmar.
	25-05-2017 18:13	R	Favor Remitirse a las Bases de licitación
34	22-05-2017 15:25	P	Para el sistema de puesta a tierra ¿Se utilizara el existente?
	25-05-2017 18:13	R	Si.
35	22-05-2017 15:25	P	¿Está definida la ubicación del datalogger y punto de internet?, esto con el fin de determinar la longitud de cables de datos.
	25-05-2017 18:13	R	Al interior del piso mecánico del edificio, junto a los inversores.

36	22-05-2017 15:25	P	Entendemos que para la Memoria de cálculo estructural, no será necesario entregar un análisis de cargas de nieve por no ocurrir estos eventos en la zona. Favor confirmar. La memoria estructural deberá elaborarse cumpliendo todos los requisitos
	25-05-2017 18:12	R	establecidos en la norma chilena.
37	22-05-2017 15:25	P	Entendemos que Arica se considera ciudad costera. Favor confirmar.
	25-05-2017 18:12	R	Si.
38	22-05-2017 15:25	P	¿Cuál es el horario de trabajo?
	25-05-2017 18:12	R	Ver respuesta N°31
39	22-05-2017 15:25	P	¿Cuál es el plazo de entrega de la obra?
	25-05-2017 18:12	R	Indicado en las bases de licitación
40	22-05-2017 15:25	P	¿Existe algún esquema de pintura para las estructuras?, como son las escaleras de acceso
	25-05-2017 18:11	R	Las estructuras de soporte de los paneles serán de aluminio. El resto de estructuras, como gateras o pasarelas, soportes, etc., serán de acero galvanizado en caliente.
41	22-05-2017 15:26	P	¿Es posible usar la misma canalización existente?
	25-05-2017 18:11	R	Ver respuesta N°17.
42	22-05-2017 15:26	P	¿Cuál será el punto de acceso para los equipos?
	25-05-2017 18:11	R	El Piso mecánico del edificio.
43	22-05-2017 15:26	P	¿Existe alguna preferencia en los inversores a usar?
	25-05-2017 18:11	R	No. Sin embargo, estos deberán estar autorizados por la SEC.
44	22-05-2017 15:26	P	¿Se debe considerar la malla a tierra del hospital o hay que considerar una nueva?
	25-05-2017 18:11	R	No.
45	22-05-2017 15:26	P	¿Se puede perforar las vigas inversas para soportar la estructura?
	25-05-2017 18:11	R	Las soluciones particulares se resolverán durante la ingeniería de detalle.
46	22-05-2017 15:26	P	¿Cuál es el requerimiento para el piso técnico?
	25-05-2017 18:11	R	El requerimiento está definido en las bases técnicas.
47	22-05-2017 15:26	P	¿Qué temperatura existe en verano donde deben ir los inversores?
	25-05-2017 18:11	R	Se desconoce el valor de temperatura.
48	22-05-2017 15:26	P	¿Cuántos metros existe desde la ubicación de los inversores al tablero general?
	25-05-2017 18:11	R	Esta distancia se recorrió durante la visita a terreno.
49	22-05-2017 15:26	P	¿Se entregará plano eléctrico del tablero donde nos debemos conectar?
	25-05-2017 18:11	R	Si.
50	22-05-2017 15:26	P	¿Dónde debe ir el medidor bidireccional?
	25-05-2017 18:11	R	En el empalme.
51	22-05-2017 15:26	P	¿Se puede redistribuir las potencias según las cubiertas entregadas?
	25-05-2017 18:11	R	Si.
52	22-05-2017 15:26	P	¿Cuáles son los hitos de pago?
	25-05-2017 18:10	R	Son los definidos en los punto 11 y 16 de las Bases Administrativas
53	22-05-2017 15:27	P	¿Cuáles son los protocolos de ingreso del personal?
	25-05-2017 18:10	R	Se verá con el adjudicatario una vez que haga entrega del techo.
54	22-05-2017 15:27	P	¿Cuáles son las boletas de garantías del proyecto?
	25-05-2017 18:10	R	Revisar el Punto 10 de las bases administrativas.
55	22-05-2017 15:27	P	En caso de necesitar aumento de obra, ¿cuál es el proceso a seguir?

25-05-2017 18:10

R No se considera aumento de obra en esta licitación.