

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	15-09-2017 10:21	P	puede postular una empresa que esté creada hace poco
	28-09-2017 12:38	R	Si. Sin embargo esta empresa deberá acreditar la experiencia solicitada en bases.
2	15-09-2017 10:23	P	¿que potencia instalada requiere esta licitación?
	28-09-2017 12:38	R	50 kWp
3	15-09-2017 12:03	P	Entendemos que la póliza de seguro solicitada en el numeral 10.5 y 10.6 podrá ser reemplazada por una boleta de garantía con una vigencia y monto similares como ha sido alternativa en otros proyectos del PTSP. Favor confirmar
	28-09-2017 12:38	R	Favor remitirse a lo indicado en bases de Licitación.
4	22-09-2017 13:07	P	Entendemos se podrá subcontratar. Favor confirmar.
	28-09-2017 12:38	R	Si. Sin embargo, el proponente adjudicado no podrá convenir con terceros la ejecución parcial del contrato, bajo modalidad de subcontratación sin la previa autorización expresa y escrita de la Subsecretaría de Energía.
5	22-09-2017 13:07	P	Para la conexión del cable a tierra se utilizara la red y malla de tierra existente? Favor confirmar.
	28-09-2017 12:38	R	Se utiliza la malla de puesta a tierra existente.
6	22-09-2017 13:07	P	Entendemos que se podrán repetir los grupos de trabajo ofertados en otras licitaciones del PTSP, siempre y cuando las empresas se comprometan a reemplazar al personal no clave (otros diferentes del instalador y prevencionista). Lo anterior es porque el personal es dinámico y muchas veces se envía a otras obras mientras dura el proceso licitatorio. Favor confirmar
	28-09-2017 12:38	R	Si la Comisión Evaluadora advierte que el equipo de trabajo ofrecido en la propuesta descrita en el Anexo N°5, numeral 2 es el mismo al presentado en otras licitaciones del Programa Techos Solares Públicos que estén en ejecución y/o evaluación, ésta podrá evaluar con cero puntos al equipo de trabajo presentado por duplicidad de personas y horas ofertadas.
7	22-09-2017 13:07	P	Entendemos que las multas podrán ser apeladas. Favor confirmar.
	28-09-2017 12:38	R	Favor remitirse a lo indicado en el numeral 13 de las bases de Licitación.
8	22-09-2017 13:07	P	Entendemos que en el caso que hayan problemas con los ROL de las propiedades, este atraso no será imputable al contratista, ni evitara la aprobación del último estado de pago.
	28-09-2017 12:38	R	Es deber del contratista revisar y gestionar los antecedentes antes de enviar el TE4. Además el contratista es responsable de coordinar las acciones necesarias para conectar el sistema fotovoltaico a la red de distribución.
9	22-09-2017 13:07	P	En el caso de detectarse que algún documento presentado por algún oferente durante los procesos de apertura presenta observaciones no detectadas por el equipo de revisión, solicitamos indicar cuál será la forma de informar estas observaciones más allá del plazo de 24 horas para realizar observaciones al proceso de apertura.
	28-09-2017 12:38	R	Favor remitirse a lo indicado en bases de Licitación.
10	22-09-2017 13:07	P	Favor indicar el horario de trabajo.
	28-09-2017 12:38	R	Horario de 8.00 a 18.00 hrs. y eventualmente el fin de semana previa coordinación.

11	22-09-2017 13:07	P	Entendemos que los recintos cuentan con la totalidad de sus instalaciones eléctricas en regla, por cuanto no habría que realizar obras adicionales. Favor confirmar.
	28-09-2017 12:38	R	Efectivamente. El recinto cuenta con una instalación eléctrica normalizada. No se consideran obras eléctricas adicionales.
12	22-09-2017 13:07	P	Entendemos que el personal de la oficina local de la SEC y de las empresas distribuidoras ya se encuentran capacitados en los lineamientos y alcances de la ley 20.571. Lo anterior para no generar retrasos no imputables al contratista.
	28-09-2017 12:38	R	En la comuna ya existen proyectos fotovoltaicos operando acogidos a la Ley. Entendemos que el organigrama no llevara nombres, debiendo indicar solo los cargos.
13	22-09-2017 13:07	P	Favor confirmar.
	28-09-2017 12:38	R	Si. Sin embargo, el proponente debe indicar el nombre, cargo y HH destinadas en oferta técnica Anexo N°5.
14	22-09-2017 13:07	P	Entendemos que el organigrama llevara solo los nombres del personal clave. Favor confirmar.
	28-09-2017 12:38	R	Si. Sin embargo, el proponente debe indicar el nombre, cargo y HH destinadas en oferta técnica Anexo N°5.
15	22-09-2017 13:08	P	Entendemos que los equipos de monitoreo serán suministrados por el ministerio. Favor confirmar.
	28-09-2017 12:38	R	Efectivamente son suministro de la Subsecretaría de Energía. Sin embargo la conexión, configuración y puesta en marcha de los equipos es responsabilidad del contratista. Entendemos que cualquier cambio de ubicación de los equipos de monitoreo serán considerado un adicional dado que las ubicaciones indicadas no son alcance de los contratistas.
16	22-09-2017 13:08	P	La ubicación final de los equipos de monitoreo se determinará en la ingeniería de detalle. Los cambios de ubicación no corresponden a obras adicionales.
	28-09-2017 12:39	R	En el caso que la malla de tierra no exista para el sistema electico actual aun cuando a la fecha de la propuesta se informe al contratista de su existencia, no será obligación de este diseñar y construir una nueva. Favor confirmar.
17	22-09-2017 13:08	P	Ver respuesta N°5
	28-09-2017 12:39	R	Entendemos que por instalación del campo fotovoltaico se entiende el montaje mecánico de módulos y estructuras junto con los sistemas de pasarelas y escalas. Favor confirmar.
18	22-09-2017 13:08	P	La instalación del campo fotovoltaico corresponde a la instalación de las medidas de seguridad, estructuras y módulos fotovoltaicos, en ese orden.
	28-09-2017 12:38	R	Entendemos que se dará acceso a baños, camarines y casino.
19	22-09-2017 13:08	P	Existe acceso a baños, camarines y comedor. Sin embargo, será responsabilidad del contratista mantener la limpieza permanente de éstas instalaciones.
	28-09-2017 12:38	R	Entendemos se entregaran facilidades para el almacenamiento de los equipos y materiales en los colegios o en alguna dependencia municipal.
20	22-09-2017 13:08	P	En el Liceo de dispondrá de una sala de clases que podrá ser utilizada como bodega de almacenamiento y oficina. Sin embargo el contratista deberá devolver esta dependencia complemente limpia, sin daños y repintada.
	28-09-2017 12:38	R	Entendemos que el horario de trabajo podrá ser el habitual (08:00 a 18:00).
21	22-09-2017 13:08	P	Ver respuesta N°10
	28-09-2017 12:38	R	

22	22-09-2017 13:08 28-09-2017 12:38	P R	Entendemos que se podrá trabajar sábado y domingo. Favor confirmar. Ver respuesta N°10
23	22-09-2017 13:08 28-09-2017 12:39	P R	Entendemos que en el caso de trabajar en más de un edificio al mismo tiempo, se podrá contar con un único prevencionista, instalador y jefe de terreno para todas las obras. Favor confirmar. No aplica
24	22-09-2017 13:08 28-09-2017 12:39	P R	Entendemos que en todos los recintos se solicitaron los documentos previos para evaluar la factibilidad técnica de una instalación Fotovoltaica. No aplica
25	22-09-2017 13:08 28-09-2017 12:37	P R	Entendemos que las techumbres se encuentran sin filtraciones, y en el caso de haberlas no es responsabilidad del oferente repararlas. Favor confirmar. Si. No existen filtraciones en el recinto.
26	22-09-2017 13:08 28-09-2017 12:37	P R	En casos de manifestaciones o "tomas" por parte de los estudiantes, se podrán suspender las obras imputando el tiempo perdido a las garantías requeridas, lo anterior por no ser responsabilidad del adjudicatario los retrasos. Favor confirmar. Efectivamente. En ese caso no se imputará responsabilidad al contratista.
27	25-09-2017 16:41 28-09-2017 12:37	P R	Entendemos que las techumbre indicada como N°3 podra ser utilizada. Favor confirmar. Podrá ser utilizada. Sin embargo, si se define su utilización, el contratista deberá instalar un acceso adecuado y seguro (gatera adicional)
28	25-09-2017 16:45 28-09-2017 12:37	P R	Entendemos que los inversores no tendran un requerimiento distinto de los indicados en las bases. Favor confirmar. Si.
29	25-09-2017 16:46 28-09-2017 12:37	P R	Según se vio en la visita, en la sala electrica existen bandejas electricas, ante lo cual se consulta si se podran utilizar para el tendido de conductores hacia los inversores. Favor confirmar. Se podrán utilizar las bandejas portaconductoras siempre que cumplan con las exigencias de la Norma 4/2003 en cuanto a la cantidad de conductores y sección transversal utilizada.
30	25-09-2017 16:46 28-09-2017 12:37	P R	Entendemos que existen planos los que se entregaran a los adjudicatarios. Existen algunos otros que puedan ser publicados para evaluar distancia entre cerchas y superficies disponibles. Favor confirmar. Los planos serán entregados al adjudicatario.
31	25-09-2017 16:46 28-09-2017 12:37	P R	¿Se conoce el espacio disponible para instalación de Inversores y canalizaciones en Taller Mecánico? Esto fue visto en la visita a terreno.
32	25-09-2017 16:46 28-09-2017 12:37	P R	Favor indicar de que materialidad es cubierta 2 y 3 para instalación de estructura fotovoltaica, e instalación de cajas combinadoras. Losa.
33	25-09-2017 16:46 28-09-2017 12:37	P R	Los Paneles mantendrá el grado de inclinación de techumbre (aparentemente 0°) u el oferente puede indicar una mejor solución? (tomar en consideración la mantención por acumulación de polvo en suspensión). La inclinación final se indica en las bases de licitación.
34	25-09-2017 16:46 28-09-2017 12:37	P R	Se conoce la capacidad del transformador existente y que tipo de tarifa está asociado el liceo actualmente. Capacidad del transformador: 400 kVA y Tarifa AT 4.3.