

| # | Fecha | Tipo | Foro Preguntas y Respuestas |
|----|------------------|------|---|
| 1 | 16-11-2017 11:11 | P | Entendemos que solo para las instalaciones en el liceo de Coquimbo, los pernos y tornillería ofertada deberán ser clase A4 dado que la techumbre se encuentra a menos de 200 mts de la costa. Favor confirmar. |
| | 29-11-2017 17:30 | R | Correcto, pernería A4, solo en Coquimbo. |
| 2 | 27-11-2017 10:16 | P | Favor subir acta visita a terreno |
| | 29-11-2017 17:30 | R | Se publicarán. |
| 3 | 27-11-2017 16:13 | P | Entendemos que la póliza de seguro solicitada en el numeral 10.5 y 10.6 podrá ser reemplazada por una boleta de garantía con una vigencia y monto similares como ha sido alternativa en otros proyectos del PTSP. Favor confirmar |
| | 29-11-2017 17:31 | R | Remitirse a lo señalado en bases de licitación |
| 4 | 27-11-2017 16:13 | P | Entendemos que Vallenar no se considera zona costera. Favor confirmar. |
| | 29-11-2017 17:31 | R | No se considera. |
| 5 | 27-11-2017 16:13 | P | Entendemos se podrá subcontratar. Favor confirmar. |
| | 29-11-2017 17:31 | R | Solo se puede subcontratar los trabajos en C. A. previa autorización del mandante Para la conexión del cable a tierra se utilizara la red y malla de tierra existente? Favor confirmar. |
| 6 | 27-11-2017 16:13 | P | Sí |
| | 29-11-2017 17:32 | R | Sí |
| 7 | 27-11-2017 16:13 | P | Entendemos que las multas podrán ser apeladas. Favor confirmar. |
| | 29-11-2017 17:34 | R | Remitirse a lo señalado en el numeral 13 bases de licitación |
| 8 | 27-11-2017 16:14 | P | En el caso de detectarse que algún documento presentado por algún oferente durante los procesos de apertura presenta observaciones no detectadas por el equipo de revisión, solicitamos indicar cuál será la forma de informar estas observaciones más allá del plazo de 24 horas para realizar observaciones al proceso de apertura. |
| | 29-11-2017 17:35 | R | Remitirse a lo señalado en bases de licitación |
| 9 | 27-11-2017 16:14 | P | Favor indicar el horario de trabajo. |
| | 29-11-2017 17:36 | R | Lunes a sábado de 08 a 20 hrs. |
| 10 | 27-11-2017 16:14 | P | Entendemos que los recintos cuentan con la totalidad de sus instalaciones eléctricas en regla, por cuanto no habría que realizar obras adicionales. Favor confirmar. |
| | 29-11-2017 17:36 | R | Se deben normalizar tableros generales según anexo 9. No se contemplan obras adicionales. |
| 11 | 27-11-2017 16:14 | P | Entendemos que el personal de la oficina local de la SEC y de las empresas distribuidoras ya se encuentran capacitados en los lineamientos y alcances de la ley 20.571. Lo anterior para no generar retrasos no imputables al contratista. |
| | 29-11-2017 17:36 | R | Sí |
| 12 | 27-11-2017 16:14 | P | Entendemos que el organigrama no llevara nombres, debiendo indicar solo los cargos. Favor confirmar. |
| | 29-11-2017 17:37 | R | Serán suministrados para ambos edificios. |
| 13 | 27-11-2017 16:14 | P | Entendemos que el organigrama llevara solo los nombres del personal clave. Favor confirmar. |
| | 29-11-2017 17:38 | R | Debe indicar nombres y currículum . El organigrama debe indicar la totalidad del equipo de trabajo. |
| 14 | 27-11-2017 16:14 | P | Entendemos que los equipos de monitoreo serán suministrados por el ministerio. Favor confirmar. |

| | | | |
|----|------------------|---|---|
| | 29-11-2017 17:39 | R | sí |
| 15 | 27-11-2017 16:14 | P | Entendemos que los equipos de monitoreo serán suministrados por el ministerio para un solo edificio. Favor confirmar. |
| | 29-11-2017 17:39 | R | Serán suministrados para ambos edificios. |
| 16 | 27-11-2017 16:15 | P | Entendemos que cualquier cambio de ubicación de los equipos de monitoreo serán considerado un adicional dado que las ubicaciones indicadas no son alcance de los contratistas. |
| | 29-11-2017 17:39 | R | La ubicación se definió en visita a terreno. No se contemplan obras adicionales. En el caso que la malla de tierra no exista para el sistema electrico actual aun cuando a la fecha de la propuesta se informe al contratista de su existencia, no será obligación de este diseñar y construir una nueva. Favor confirmar |
| 17 | 27-11-2017 16:15 | P | Se debe considerar sistema puesta a tierra en tablero general. |
| | 29-11-2017 17:40 | R | Entendemos que por instalación del campo fotovoltaico se entiende el montaje mecánico de módulos y estructuras junto con los sistemas de pasarelas y escalas. Favor confirmar. |
| 18 | 27-11-2017 16:15 | P | Sí |
| | 29-11-2017 17:40 | R | Sí |
| 19 | 27-11-2017 16:15 | P | Entendemos que se dará acceso a baños, camarines y casino. |
| | 29-11-2017 17:40 | R | Sí |
| 20 | 27-11-2017 16:15 | P | Entendemos se entregaran facilidades para el almacenamiento de los equipos y materiales en los colegios o en alguna dependencia municipal. |
| | 29-11-2017 17:40 | R | Sí |
| 21 | 27-11-2017 16:15 | P | Entendemos que el horario de trabajo podrá ser el habitual (08:00 a 18:00). |
| | 29-11-2017 17:41 | R | Ver respuesta n° 9 |
| 22 | 27-11-2017 16:15 | P | Entendemos que se podrá trabajar sábado y domingo. Favor confirmar. |
| | 29-11-2017 17:41 | R | Ver respuesta n° 9 |
| 23 | 27-11-2017 16:15 | P | Entendemos que en el caso de trabajar en más de un edificio al mismo tiempo, se podrá contar con un único prevencionista, instalador y jefe de terreno para todas las obras. |
| | 29-11-2017 17:42 | R | Favor confirmar. |
| 24 | 27-11-2017 16:15 | P | Se debe contemplar prevencionista y jefe terreno permanente en obra. Entendemos que en todos los recintos se solicitaron los documentos previos para evaluar la factibilidad técnica de una instalación Fotovoltaica. |
| | 29-11-2017 17:42 | R | Sí |
| 25 | 27-11-2017 16:16 | P | Entendemos que las techumbres se encuentran sin filtraciones, y en el caso de haberlas no es responsabilidad del oferente repararlas. Favor confirmar. |
| | 29-11-2017 17:42 | R | Sí |
| 26 | 27-11-2017 16:16 | P | En casos de manifestaciones o "tomas" por parte de los estudiantes, se podrán suspender las obras imputando el tiempo perdido a las garantías requeridas, lo anterior por no ser responsabilidad del adjudicatario los retrasos. Favor confirmar. |
| | 29-11-2017 17:42 | R | Sí |
| 27 | 27-11-2017 16:16 | P | Considerando los tiempos de adjudicación y para el desarrollo de la ingeniería de detalle, solicitamos indicar una fecha aproximada para el inicio de obras. |
| | 29-11-2017 17:43 | R | Fines de Enero 2018 |
| 28 | 27-11-2017 16:17 | P | Entendemos que para el análisis de sombra se consideraron los arboles presentes en el liceo José Tomas Urmeneta de Coquimbo. Favor confirmar. |
| | 29-11-2017 17:43 | R | Los árboles serán podados. |

29 27-11-2017 16:20 P Existe alguna fecha estimada para el inicio de obras considerando que los liceos entran en receso entre diciembre y marzo, fechas más adecuadas para el montaje debido a la ausencia de estudiantes. Favor indicar fechas.

 29-11-2017 17:43 R Ver respuesta n° 27.